



O Serviço consiste em:
 Demolição de alvenaria 2,4 m²;
 Requadração do vão aberto de 6,4 m com argamassa;
 Limpeza pós obra;
 Assentamento de peitoril em granito branco siena;
 Instalação de vidro temperado incolor de 8mm, com moldura em alumínio natural escovado;
 Pintura de parede com tinta acrílica com duas demãos referente a 28 m²;
 Proteção do piso com papel ondulado;
 Locação de caçamba, retirada e descarte do entulho gerado;

CONTROLE DE APRESENTAÇÃO DE PROJETOS		
Data	Nome	Assinatura

Observação: Conferir medidas no local.

PROJETO DE MODIFICAÇÃO

LOCAL: SESC CENTRO - BIBLIOTECA