



MEMORIAL DESCRITIVO:

Serviço de adequação e manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de combate incêndio, especificamente da rede de hidrante;

- Serviço de manutenção da rede de hidrante com instalação de 43,00 metros de tubulação em aço galvanizado 2.1/2" interligado a rede existente, conforme projeto;
- Deverá ser considerado as partes danificadas para a execução da rede;
- Todos os acessórios e conexões necessários para instalação como luvas, cotovelos, tês, deve ser fornecido para o perfeito funcionamento da rede;
- A tubulação exposta deve ser pintada na cor vermelha como diz e expõe a norma técnica ABNT NBR 13434, fixada com abraçadeira galvanizada União Horizontal para tudo 2.1/2";
- O gesso danificado do teto da Lanchonete (para fixação da tubulação na laje), deve ser reparado em sua perfeita forma;
- Os serviços serão submetidos à apreciação do Corpo de Bombeiros com a finalidade de obtenção do Certificado de Conformidade;
- Caso o Corpo de bombeiros registre alguma divergência na vistoria, sendo esse previsto em projeto, caberá a CONTRATADA efetuar as correções necessárias, até a obtenção do Certificado de Conformidade;
- A execução dos serviços deverá seguir, obrigatoriamente, as Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros de Goiás e as orientações constantes nos projetos de Combate a Incêndio e as especificações técnicas, disponibilizadas no Termo de Referência.

LEGENDA – Quantitativos da Área da Lanchonete

Grupo	Ref	Descrição	Unid.	Quant.	Dimensões
Tubos	1	TUBO DE FERRO GALVANIZADO	M	45	2.1/2
Conexões	2	COTOVELO 45 DE FERRO GALVANIZADO	PÇ	-	-
	3	COTOVELO 90 DE FERRO GALVANIZADO	PÇ	10	2.1/2
	4	TE 90	PÇ	1	2.1/2

LEGENDA – Tubulação

COR	DISCRIMINAÇÃO
—	Tubulação a ser instalada
—	Tubulação Existente

OBS.: CONSIDERAR LUVAS CONFORME NECESSIDADE.



ENDEREÇO: RUA DEPUTADO COSTA LIMA - VILA SANTA, JATAÍ

CONTEUDO: MANUTENÇÃO DA REDE DE HIDRANTES - SESC JATAÍ
Área da Lanchonete

FOLHA: 2 / 2

DATA: 11/11/2020

DESENHO: LUCAS